

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง ในงานจ้างก่อสร้าง
อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๙๖๓๗ โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย จังหวัดพะเยา ๑ หลัง

๑. โครงการ ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๙๖๓๗ โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย จังหวัดพะเยา ๑ หลัง
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคาร คสล. ๒ ชั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร. ๒
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสัมฤทธิ์	ตันติวัฒนากุล	ตำแหน่ง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุทัศน์	แก้วเขื่อน	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายนราวุฒิ	วังคำฟู	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย)	
	แบบเลขที่ ๙๖๓๗	จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาล	จังหวัด
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %	
ระยะเวลาก่อสร้าง	๓๖๐ วัน (สามร้อยหกสิบวัน)	
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๗	งวด (เจ็ดงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕.๐๐ % (ร้อยละสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
 ๑.๑ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
 ๑.๒ปักผัง, ทดสอบดิน
 ๑.๓ทำงานเสาเข็ม (ถ้ามี)
 ๑.๔ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
 ๑.๕หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๑
 ๑.๖หล่อเสารับคานชั้นที่ ๒
 ๑.๗วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑
 ๑.๘หล่อบันไดและทางลาดชั้นชั้นที่ ๑
 ๑.๙ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายในอาคาร
 ๑.๑๐ หล่อถึงเก็บน้ำใต้ดิน
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๙๐ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๑๒.๐๐ % (ร้อยละสิบสองของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๒.๑หล่อคาน - พื้น คสล. ชั้นที่ ๒
 ๒.๒หล่อกันสาด คสล. ชั้นที่ ๒
 ๒.๓หล่อเสารับคานชั้นหลังคา
 ๒.๔วาง SLEEVE งานวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๒
 ๒.๕หล่อบันไดชั้นชั้นที่ ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๑๔.๐๐ % (ร้อยละสิบสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๓.๑ หล่อคาน - พื้น และกันสาด ชั้นหลังคา
 ๓.๒ ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
 ๓.๓ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑
 ๓.๔ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่างชั้นที่ ๑ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
 ๓.๕ ฉาบปูนภายในชั้นที่ ๑
 ๓.๖ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๑
 ๓.๗ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ ชั้นที่ ๑
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๗.๐๐ % (ร้อยละเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๔.๑ ก่อผนังอิฐส่วนที่เหลือ
 ๔.๒ ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ
 ๔.๓ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่างชั้นที่ ๒ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
 ๔.๔ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๒
 ๔.๕ งานทำผิวพื้นหินขัดกับที่ (โดยการขัดครั้งที่ ๑) ชั้นที่ ๑
 ๔.๖ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ ชั้นที่ ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๑๑.๐๐ % (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๕.๑ งานฉาบปูนภายนอก
 ๕.๒ งานติดตั้งฝ้าเพดาน (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดกับงานก่อสร้างอื่น ๆ)
 ๕.๓ งานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมทั้งฝังกล่องสวิตช์, ปลั๊ก
 ๕.๔ งานปูกระเบื้องและบุผนังห้องน้ำ
 ๕.๕ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม
 ๕.๖ งานทำผิวพื้นหินขัดกับที่ (โดยขัดครั้งที่ ๑) ชั้นที่ ๒
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๑๖.๐๐ % (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๖.๑งานติดตั้งบ้านประตู่ - หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
๖.๒งานตกแต่งผิวพื้น - ผนัง
๖.๓ติดตั้งครุภัณฑ์
๖.๔ทาสีรองพื้น
๖.๕ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ
๖.๖ติดตั้งงานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

งวดที่ ๗(สุดท้าย) จำนวนเงิน ๒๕.๐๐ % (ร้อยละยี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๗.๑ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคม ปลั๊ก สวิตซ์ และงานระบบไฟฟ้า
๗.๒ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
๗.๓ติดตั้งงานกระจก
๗.๔ทดสอบงานระบบ
๗.๕งานทาสี
๗.๖ทำระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายนอกอาคาร
และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๗๐ วัน)

เอกสารประกอบสัญญา

๑. แบบอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์แผนไทย) แบบเลขที่ ๙๖๓๗ จำนวน	แผ่น		
๒. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓	จำนวน	๑	เล่ม
๓. รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐานเอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ จำนวน	๑	เล่ม	
๔. เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ <u>(ใช้เอกสารประกอบการก่อสร้าง เฉพาะตามที่แบบรูป รายการกำหนด)</u>			
๔.๑ งานวิศวกรรมโครงสร้าง	จำนวน	๑	เล่ม
- ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๐/ก.ย./๕๓			
- ข้อกำหนดและรายละเอียด การทำเสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.๑๔๑/ก.ย./๕๓			
๔.๒ งานสถาปัตยกรรม	จำนวน	๑	เล่ม
- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓			
- รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓			
๔.๓ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน	๑	เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓			
- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓			
๔.๔ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	จำนวน	๑	เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓			
๔.๕ งานวิศวกรรมเครื่องกล	จำนวน	๑	เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.๑๕๓/ก.ย./๕๓			
- รายละเอียดข้อกำหนดอุปกรณ์ ระบบก๊าซทางการแพทย์ เอกสารเลขที่ ก.๑๔๙/ก.ย./๕๓			
- รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๐/ก.ย./๕๓			
- รายละเอียดข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศ ชนิดน้ำเย็น (SPECIFICATION OF AIR CHILLER SYSTEM) เอกสารเลขที่ ก.๑๕๒/ก.ย./๕๓			
- รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ชนิดปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ เอกสารเลขที่ ก.๑๕๑/ก.ย./๕๓			
๕. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่...(ถ้ามี)	จำนวน	แผ่น	
๖. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)	จำนวน	แผ่น	แผ่น

คณะทำงานพิจารณาบทวนการแบ่งงวดงาน - งวดเงิน
ตามคำสั่งกองแบบแผน ที่ ๓๐ / ๒๕๕
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข