

	- ตะปู/ตะปูเกลียว	0.20	กก.	31.81	6.36	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	รวมวัสดุฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดมีฟอล์ยโครงคร่าวไม้ยาง	1	ตร.ม.	=	385	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.26	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.					
	มีอะลูมิเนียมพอยล์ คร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@0.60x0.60ม.					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดมีอะลูมิเนียมพอยล์หนา 9 มม.	1.00	ตร.ม.	104.56	104.56	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.48	ลบ.พ.	845.00	405.60	
	- ตะปู/ตะปูเกลียว	0.20	กก.	31.81	6.36	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	รวมวัสดุฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง	1	ตร.ม.	=	537	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.27	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	มีอะลูมิเนียมพอยล์ คร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดมีอะลูมิเนียมพอยล์หนา 12 มม.	1.00	ตร.ม.	175.00	175.00	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.48	ลบ.พ.	530.00	254.40	
	- ตะปู/ตะปูเกลียว	0.20	กก.	31.81	6.36	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	รวมวัสดุฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.มีอะลูมิเนียมพอยล์	1	ตร.ม.	=	456	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.28	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	มีอะลูมิเนียมพอยล์ คร่าวไม้เนื้อแข็ง1-1/2"x 3"@0.60x0.60ม.					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดมีอะลูมิเนียมพอยล์หนา 12 มม.	1.00	ตร.ม.	175.00	175.00	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.48	ลบ.พ.	845.00	405.60	
	- ตะปู/ตะปูเกลียว	0.20	กก.	31.81	6.36	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	รวมวัสดุฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม.มีอะลูมิเนียมพอยล์	1	ตร.ม.	=	607	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.29	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20 x 2.40 ม.					
	ชนิดกันความชื้น คร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม. #					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 9 มม.	1.00	ตร.ม.	146.67	146.67	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวไม้ยางใส 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.48	ลบ.พ.	530.00	254.40	
	- ตะปู/ตะปูเกลียว	0.20	กก.	31.81	6.36	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	รวมวัสดุฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความชื้น	1	ตร.ม.	=	427	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.30	ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	ชนิดกันความชื้น คร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3"@ 0.60x0.60 ม.					
	- แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 9 มม.	1.00	ตร.ม.	146.67	146.67	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.

๒๒ ๒๒

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไซ 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.48	ลบ.พ.	845.00	405.60	
	- ตะปู/ตะปูเกลียว	0.20	กก.	31.81	6.36	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันความชื้น	1	ตร.ม.	=	579	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.31	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ชนิดกันความชื้น คร่าวไม้ยาง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.					
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 12 มม.	1.00	ตร.ม.	175.00	175.00	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวไม้ยางไซ 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.48	ลบ.พ.	530.00	254.40	
	- ตะปู/ตะปูเกลียว	0.20	กก.	31.81	6.36	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ชนิดกันความชื้น	1	ตร.ม.	=	456	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.32	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ชนิดกันความชื้น คร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม.					
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นหนา 12 มม.	1.00	ตร.ม.	175.00	175.00	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งไซ 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.48	ลบ.พ.	845.00	405.60	
	- ตะปู/ตะปูเกลียว	0.20	กก.	31.81	6.36	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	รวมวัสดุฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ชนิดกันความชื้น	1	ตร.ม.	=	607	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.33	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.(TG- )					
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	99.17	99.17	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	97.26	97.26	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	35.00	3.85	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งวางโครง/ติดแผ่น/ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	75.00	75.00	** รวมค่าแรงงาน
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	295	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.34	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. (TG- )					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	120.00	120.00	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	97.26	97.26	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	35.00	3.85	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งวางโครง/ติดแผ่น/ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	75.00	75.00	** รวมค่าแรงงาน
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.	1	ตร.ม.	=	316	*เมื่อ % เสียหายแล้ว
7.35	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. มีอะลูมิเนียมพอยล์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม. (TG- )					
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	104.56	104.56	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.23 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	97.26	97.26	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	35.00	3.85	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งวางโครง/ติดแผ่น/ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	75.00	75.00	** รวมค่าแรงงาน
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	301	*เมื่อ % เสียหายแล้ว
7.36	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. มีอะลูมิเนียมพอยล์ คร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม. (TG- )					
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	175.00	175.00	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.23 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	97.26	97.26	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	35.00	3.85	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งวางโครง/ติดแผ่น/ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	75.00	75.00	** รวมค่าแรงงาน
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม.	1	ตร.ม.	=	371	*เมื่อ % เสียหายแล้ว
7.37	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG- ) ( ชนิดกันชื้น )					
	- แผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	146.67	146.67	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	97.26	97.26	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	35.00	3.85	
	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งวางโครง/ติดแผ่น/ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	75.00	75.00	** รวมค่าแรงงาน
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.	1	ตร.ม.	=	343	*เมื่อ % เสียหายแล้ว
7.38	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.60 ม.(TG- )					
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	86.67	86.67	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี No.24 และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	97.26	97.26	
	- ตะปูเกลียว	0.11	กก.	35.00	3.85	

๐๒ ๓๓

๓๑๑๕ A

	- ปูนฉาบรอยต่อ+ผ้าแถบ	1.00	ตร.ม.	20.00	20.00	
	- ค่าแรงงานติดตั้งวางโครง/ติดแผ่น/ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	75.00	75.00	** รวมค่าแรงงาน
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.	1	ตร.ม.	=	283	*เผื่อ % เสียหายแล้ว
7.39	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	โครงคร่าว T - bar @ 0.60 ม.					
	- แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.	1.00	ตร.ม.	86.67	86.67	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าว T - bar และอุปกรณ์ประกอบ	1.00	ตร.ม.	97.26	97.26	
	- ค่าแรงงานติดตั้งวางโครง/ติดแผ่น/ฉาบรอยต่อ	1.00	ตร.ม.	75.00	75.00	** รวมค่าแรงงาน
	รวมงานทำฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.	1	ตร.ม.	=	259	*เผื่อ % เสียหายแล้ว

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*