

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารซีกพอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่ ข.138/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				-		-	-
1	ประตู่				-		-	-
	- ป.1	ชุด	5	6,500.00	32,500		-	32,500
	- ป.2	ชุด	2	7,500.00	15,000		-	15,000
	- ป.3	ชุด	1	13,000.00	13,000		-	13,000
	- ป.4	ชุด	1	19,475.00	19,475		-	19,475
	- ป.5	ชุด	1	7,500.00	7,500		-	7,500
	- ป.6	ชุด	1	2,750.00	2,750		-	2,750
2	หน้าต่าง				-		-	-
	- น.1	ชุด	2	15,000.00	30,000		-	30,000
	- น.2	ชุด	2	9,375.00	18,750		-	18,750
	- น.3	ชุด	1	8,650.00	8,650		-	8,650
	- น.4	ชุด	1	25,500.00	25,500		-	25,500
	- น.5	ชุด	1	13,000.00	13,000		-	13,000
	- น.6	ชุด	3	2,500.00	7,500		-	7,500
	- น.7	ชุด	3	9,350.00	28,050		-	28,050
	รวม (1.2.5)				221,675		-	221,675
					-		-	-
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์				-		-	-
1	โถส้วมนั่งราบชนิดพลาสติก รุ่น C1320	ชุด	2	5,080.00	10,160	450.00	900	11,060
2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง รุ่น C01517	ชุด	2	3,500.00	7,000	450.00	900	7,900
3	ฝักบัวฉีดชำระ สีขาว รุ่น CT999HMK#WH(HM)	ชุด	2	940.00	1,880	35.00	70	1,950
4	ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่น C814	ชุด	2	310.00	620	120.00	240	860
5	ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น CT1059(HM) + Z80H#WH(HM)	ชุด	2	3,990.00	7,980	70.00	140	8,120
6	ที่ใส่สบู่ รุ่น CT885 (HM)	ชุด	2	736.00	1,472	70.00	140	1,612
7	ก๊อกน้ำเตี้ย	ชุด	2	250.00	500	25.00	50	550
8	กระจกเงา ขนาด 0.40 x0.50 ม. กรอบอลูมิเนียมสีอบขาว	ชุด	2	300.00	600	70.00	140	740
9	หิ้งวางของ	ชุด	2	399.00	798	120.00	240	1,038
10	ราวพาดผ้าสแตนเลส รุ่น C837	ชุด	2	665.00	1,330	70.00	140	1,470
	รวม (1.2.6)				32,340	0.00	2,960	35,300
	1.2.7 งานทาสี				-		-	-
1	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน	ตร.ม.	617	36.00	22,212	30.00	18,510	40,722
2	สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศชนิดทาทนภายนอก	ตร.ม.	280	42.00	11,760	34.00	9,520	21,280
	รวม (1.2.6)				33,972		28,030	62,002

๐๒๒

๐๒๒

๐๒๒

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่ ข.138/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-
1	ฝาเหล็กปั้มลาย ทหนา 3 มม. ขนาด 0.55x1.00 ม.	ชุด	4	1,000.00	4,000		-	4,000
2	ท่อสแตนเลสระบายอากาศ Dia.4"	ท่อน	2	2,500.00	5,000		-	5,000
3	บัว คสล. ขนาด 1.15 x 0.15 ม.	ม.	6	200.00	1,200		-	1,200
	รวม (1.2.8)				10,200	0.00	-	10,200
					-		-	-
	1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง				-		-	-
1	ระบบประปา				-		-	-
1.1	ท่อประปา PVC 13.5				-		-	-
	- Dia 3/4"	ม.	28	14.00	392	30.00	840	1,232
	- Dia 1"	ม.	60	22.00	1,320	30.00	1,800	3,120
	- Dia 1 1/2"	ม.	16	39.00	624	30.00	480	1,104
	- Dia 2"	ม.	16	60.00	960	40.00	640	1,600
	- ข้อต่อท่อ,เหล็กแขวนท่อ ,ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	3,500.00	3,500	1,500.00	1,500	5,000
1.2	GATE VALVE				-		-	-
	- Dia 4"	ชุด	1	2,730.00	2,730	800.00	800	3,530
	- Dia 3/4"	ชุด	3	188.00	564	200.00	600	1,164
	- Dia 2"	ชุด	3	623.00	1,869	400.00	1,200	3,069
	- Dia 1"	ชุด	7	245.00	1,715	200.00	1,400	3,115
1.3	BALL FLOAT VALVE				-		-	-
	- Dia 3/4"	ชุด	3	310.00	930	75.00	225	1,155
1.4	METER				-		-	-
	- Dia 1"	ชุด	1	1,240.00	1,240	200.00	200	1,440
1.5	CHECK VALVE	ชุด	1	350.00	350	200.00	200	550
1.6	ถังน้ำสแตนเลสพร้อมขาตั้ง 3,000 ลิตร	ชุด	3	21,500.00	64,500	2,000.00	6,000	70,500
2	ระบบท่อส้วม ท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายอากาศ ท่อน้ำฝน				-		-	-
2.1	ท่อ PVC 8.5				-		-	-
	- Dia 4"	ม.	34	149.00	5,066	100.00	3,400	8,466
	- Dia 3"	ม.	16	92.00	1,472	75.00	1,200	2,672
	- Dia 2"	ม.	32	40.00	1,280	40.00	1,280	2,560
	- Dia 1 1/2"	ม.	24	25.00	600	30.00	720	1,320
	- ข้อต่อท่อ,เหล็กแขวนท่อ ,ทดสอบท่อ, ทาสีท่อ	เหมา	1	3,500.00	3,500	1,500.00	1,500	5,000
2.2	FLOOR DRAIN Dia.4"	ชุด	6	470.00	2,820	200.00	1,200	4,020
	ยอดยกไป				95,432	0.00	25,185	120,617

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่ ข.138/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				95,432	0.00	25,185	120,617
2.3	STOP VALVE	ชุด	7	99.00	693	50.00	350	1,043
2.4	FLOOR CLEAN-OUT Dia.4"	ชุด	2	170.00	340	200.00	400	740
2.5	FLOOR CLEAN-OUT Dia.3"	ชุด	2	120.00	240	150.00	300	540
2.6	HOSE BIBB	ชุด	1	55.00	55	50.00	50	105
2.7	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX)				-		-	-
	- Dia 4"	ชุด	6	640.00	3,840	200.00	1,200	5,040
3	ระบบน้ำเสียนอกอาคาร				-		-	-
3.1	ถังกรองสำเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ 6,000 ลิตร	ชุด	1	19,000.00	19,000		-	19,000
3.2	ถังบำบัดเกรอะ-กรองชนิดเติมอากาศ 2,000 ลิตร/วัน	ชุด	1	25,500.00	25,500		-	25,500
3.3	ถังบำบัดเกรอะ-กรองชนิดเติมอากาศ 1,600 ลิตร/วัน	ชุด	1	19,500.00	19,500		-	19,500
3.4	วางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	ม.	85	1,549.00	131,665	750.00	63,750	195,415
4	BOOSTER PUMP (2 PUMPS)	ชุด	1	55,000.00	55,000		-	55,000
	Q=100 LPM				-		-	-
	TDH = 25 M				-		-	-
	MOTOR =0.9 KW AT 2,900 RPM				-		-	-
	DIAPHRAGM TANK = 100 L				-		-	-
	AND CONTROLLER				-		-	-
	รวม (1.3)				351,265		91,235	442,500
					-		-	-
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				-		-	-
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า (รวมเอกสาร ๓ก.๗๗/มย./๖๑)				-		-	-
1	ดวงโคม				-		-	-
	- โคมครอบพลาสติก อะคริลิก ฝิ่งฝ้าเพดาน	ชุด	28	1,500.00	42,000	150.00	4,200	46,200
	LED 2x18w. ขนาดโคม 60x120 cm				-		-	-
	- โคมครอบตะแกรงอะลูมิเนียมตะแกรงถี่ ฝิ่งฝ้าเพดาน	ชุด	1	550.00	550	135.00	135	685
	LED 1x9w. ขนาดโคม 30x60 cm				-		-	-
	- โคม DOWNLIGHT ฝิ่งฝ้าเพดาน LED 1x15 w.ขั้ว E27	ชุด	11	350.00	3,850	115.00	1,265	5,115
	- โคมกิ่งติดเสา LED 1x14w ขั้ว E27	ชุด	10	550.00	5,500	165.00	1,650	7,150
	- EMERGENCY LIGHT LED 2X9W 12V 7 Ah	ชุด	5	1,800.00	9,000	200.00	1,000	10,000
	BACKUP TIME 4 HOUR แสงสีเหลือง 3000 k				-		-	-
	- EXIT SIGN 6 W, ติดลอย 2 หน้า BACK UPTIME	ชุด	2	1,450.00	2,900	150.00	300	3,200
	3 Hrs. พร้อมชนิดหลอด LED แสงสีขาว6500k				-		-	-
	ยอดยกไป				63,800		8,550	72,350

๗๒ ๗๗

๗๗

๗๗

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร



โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่ ข.138/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				63,800		8,550	72,350
2	สวิตซ์ไฟฟ้า							
	- สวิตซ์ทางเดียว 1S	ชุด	8	63.00	504	80.00	640	1,144
	- สวิตซ์ทางเดียว 2S	ชุด	9	120.00	1,080	90.00	810	1,890
	- สวิตซ์ทางเดียว 3S	ชุด	1	130.00	130	100.00	100	230
3	เต้ารับไฟฟ้า				-		-	-
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขนาด 16A 250 V	ชุด	9	135.00	1,215	90.00	810	2,025
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดกันน้ำ 2P+E ขนาด 16A 250 V	ชุด	7	450.00	3,150	115.00	805	3,955
4	สายไฟฟ้า				-		-	-
	- XLPE 150 Sq.mm	ม.	132	826.00	109,032	110.00	14,520	123,552
	- XLPE 95 Sq.mm	ม.	44	553.00	24,332	90.00	3,960	28,292
	- IEC01 70 Sq.mm.	ม.	267	234.00	62,478	45.00	12,015	74,493
	- IEC01 25 Sq.mm.	ม.	361	86.00	31,046	25.00	9,025	40,071
	- IEC01 16 Sq.mm.	ม.	67	55.00	3,685	20.00	1,340	5,025
	- IEC01 6 Sq.mm.	ม.	99	20.00	1,980	12.00	1,188	3,168
	- IEC01 4 Sq.mm.	ม.	478	12.00	5,736	10.00	4,780	10,516
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	ม.	1,429	8.00	11,432	7.00	10,003	21,435
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	26,842.00	26,842		-	26,842
5	ท่อร้อยสาย , รางเดินสาย				-		-	-
	- Dia 2" EMT	ม.	67	132.00	8,844	42.00	2,814	11,658
	- Dia 1 1/4" EMT	ม.	99	91.00	9,009	32.00	3,168	12,177
	- Dia 3/4" EMT	ม.	110	37.00	4,070	24.00	2,640	6,710
	- Dia 1/2" EMT	ม.	805	25.00	20,125	22.00	17,710	37,835
	- CABLE TRAY HOT DRIP 300 mm.	ม.	20	2,440.00	48,800	40.00	800	49,600
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	18,170.00	18,170		-	18,170
6	PANEL BOARD				-		-	-
	- LPA MAIN CB 63AT/100 AF 3P 4W	ชุด	1	9,790.00	9,790	800.00	800	10,590
	ชนิดตู้แบบ 18 ช่อง CB: 16AT จำนวน 6 ลูก				-		-	-
	CB:20AT จำนวน 6 ลูก				-		-	-
					-		-	-
	ยอดยกไป				465,250		96,478	561,728

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุฬ จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่ ข.138/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				465,250		96,478	561,728
8	ตู้ MDB (FORM 28)				-		-	-
	- MCCB 500AT/630AF 3P 50KA	ชุด	1	23,000.00	23,000	350.00	350	23,350
	- MCCB 125AT/125AF 3P 35KA	ชุด	2	6,500.00	13,000	150.00	300	13,300
	- MCCB 63AT/100AF 3P 35KA	ชุด	6	4,300.00	25,800	150.00	900	26,700
	- DIGITAL METER	ชุด	1	25,000.00	25,000	500.00	500	25,500
	- เครื่องวัด+อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	15,000.00	15,000	3,000.00	3,000	18,000
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	เหมา	1	50,000.00	50,000		-	50,000
11	งานระบบโทรศัพท์				-		-	-
	- เต้ารับโทรศัพท์	ชุด	1	200.00	200	90.00	90	290
	- TIEV 4C-0.65 mm.	ม.	31	10.00	310	6.00	186	496
	- Dia 1/2" EMT	ม.	29	25.00	725	22.00	638	1,363
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	500.00	500		-	500
	รวม (1.4)				618,785		102,442	721,227
	1.4.2 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้				-		-	-
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 5 ZONE	ชุด	1	12,800.00	12,800	1,500.00	1,500	14,300
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR 5 ZONE	ชุด	1	10,000.00	10,000	1,500.00	1,500	11,500
3	MANUAL STATION ALARM BOX	ชุด	2	1,000.00	2,000	90.00	180	2,180
4	STROVBE LIGHT WITH HORN	ชุด	2	2,000.00	4,000	150.00	300	4,300
5	HEAT DETECTOR (RATE OF RISE TEMPERATURE)	ชุด	7	590.00	4,130	90.00	630	4,760
6	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	ชุด	3	1,200.00	3,600	90.00	270	3,870
7	FRC 2-2.5 Sq.mm	ม.	52	76.00	3,952	12.00	624	4,576
8	IEC01 1.5 Sq.mm.	ม	137	5.00	685	5.00	685	1,370
9	Dia 1/2" EMT	ม	68	25.00	1,700	22.00	1,496	3,196
10	Dia 1/2" IMC	ม	47	54.00	2,538	26.00	1,222	3,760
11	อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1	1,500.00	1,500	500.00	500	2,000
	รวม (1.4.2)				46,905		8,907	55,812

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร



โครงการก่อสร้าง อาคารซีกฟอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่ ข.138/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ				-		-	-
1	งานเดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์	ชุด	3	2,500.00	7,500	500.00	1,500	9,000
2	งานเดินท่อน้ำทิ้งสำหรับ SPLIT TYPE UNIT	ชุด	3	300.00	900	100.00	300	1,200
3	ท่อส่งลมเย็นแบบกิ่งสำเร็จรูป	ตร.ฟุต	387	70.00	27,090	21.00	8,127	35,217
4	SAG				-		-	-
	- 8"x8"	ชุด	2	208.00	416	125.00	250	666
	- 10"x10"	ชุด	4	256.00	1,024	150.00	600	1,624
5	RAG				-		-	-
	- 36"x24"	ชุด	1	1,088.00	1,088	250.00	250	1,338
	- 42"x42"	ชุด	1	1,408.00	1,408	350.00	350	1,758
6	FAG				-		-	-
	- 8"x8"	ชุด	2	350.00	700	125.00	250	950
7	EAG				-		-	-
	- 4"x4"	ชุด	2	170.00	340	125.00	250	590
	- 6"x6"	ชุด	2	170.00	340	125.00	250	590
	- 8"x8"	ชุด	1	215.00	215	125.00	125	340
8	ท่อ PVC				-		-	-
	- Dia 4"	ม	4	149.00	596	54.00	216	812
	- Dia 6"	ม	8	300.00	2,400	114.00	912	3,312
9	งานไฟฟ้า				-		-	-
	- เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ	จุด	3	1,200.00	3,600	240.00	720	4,320
	- เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	5	600.00	3,000	150.00	750	3,750
10	THRE<PSTAT AND FAN CONTROL SWITCH	จุด	3	350.00	1,050	100.00	300	1,350
11	FAN SWITCH	จุด	5	150.00	750	70.00	350	1,100
					-		-	-
	ยอดยกไป				52,417		15,500	67,917

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง อาคารซักฟอก (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

แบบเลขที่ 11011

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา

เอกสารเลขที่ ข.138/ก.ย./63

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ยอดยกมา				52,417		15,500	67,917
12	SAFETY SWITCH ชนิดกันน้ำ				-		-	-
	- 1P 30 A	ชุด	2	1,540.00	3,080	115.00	230	3,310
	- 3P 30 A	ชุด	1	3,820.00	3,820	115.00	115	3,935
	รวม (1.5)				59,317	230.00	15,845	75,162
					-		-	-
	2. กลุ่มงานที่ 2				-		-	-
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (จัดจ้าง)				-		-	-
1	B1 ตู้พื้น	ชุด	1	30,000.00	30,000		-	30,000
2	B1 ตู้ลอย	ชุด	1	21,000.00	21,000		-	21,000
	(รวม 1.6)				51,000	0.00	-	51,000
	ส่วนที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				-		-	-
	1. ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				-		-	-
1	SS-1 โตะสแตนเลส	ชุด	2	18,500.00	37,000		-	37,000
2	SS-2 โตะสแตนเลส+อ่าง 2 หลุม	ชุด	1	30,000.00	30,000		-	30,000
3	SS-3 เก็บผ้าสะอาด	ชุด	4	29,540.00	118,160		-	118,160
4	SS-4 เก็บผ้าสะอาด	ชุด	2	9,440.00	18,880		-	18,880
5	T1 โตะเอนกประสงค์	ชุด	1	13,790.00	13,790		-	13,790
6	S1 แก้อื้อทานอาหาร	ชุด	6	2,210.00	13,260		-	13,260
7	C1 LOCKER แบบ 6 ประตู	ชุด	2	10,100.00	20,200		-	20,200
	รวม (1)				251,290		-	251,290
	2. ระบบโสตทัศน , คอมพิวเตอร์				-		-	-
	- ไม่มีรายการติดตั้ง				-		-	-
	3. เครื่องปรับอากาศ				-		-	-
1	เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน				-		-	-
	- ขนาด 16,000 BTUH Ceiling Type	ชุด	1	26,500.00	26,500		-	26,500
	- ขนาด 21,000 BTUH Duct Type	ชุด	1	28,300.00	28,300		-	28,300
	- ขนาด 42,000 BTUH Duct Type	ชุด	1	41,600.00	41,600		-	41,600
2	พัดลมระบายอากาศติดเพดาน				-		-	-
	- ขนาด 50 CFM	ชุด	2	2,710.00	5,420		-	5,420
	- ขนาด 80 CFM	ชุด	2	3,280.00	6,560		-	6,560
	- ขนาด 120 CFM	ชุด	1	4,270.00	4,270		-	4,270
	(รวม 3)				112,650		-	112,650